



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 1381 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 747

Ejercicio: 2021

| Documento | | Compra | | Apertura | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----|------|-------|
| Tipo Expediente | N°/Año | Tipo Licitación Pública | N°/Año | Día | Mes | Año | Hora |
| | 1.139/2021 | | 25 /2021 | 27 | 5 | 2021 | 09:00 |

San Miguel, 17 de mayo de 2021

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Obras Publicas

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

| Item | Cantidad | Unid. | Descripción de los Artículos | Marca | P. Unitario | Importe Total |
|------|-------------|-------|--|-------|-------------|---------------|
| 1 | 4.934,000 | m3 | EXCAVACION - MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACION PARA CONDUCTOS EN GENERAL (INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION) | | | |
| 2 | 114,000 | m3 | EXCAVACION - MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACION PARA CAÑOS DE EMPALME (INCLUYE RELLENO Y COMPACTACION) | | | |
| 3 | 179.987,000 | Hm/m3 | MANO DE OBRA Y MATERIALES - TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE (DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE 40HM) | | | |
| 4 | 54,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 400MM | | | |
| 5 | 72,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 500MM | | | |
| 6 | 204,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 700MM | | | |
| 7 | 122,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 800MM | | | |
| 8 | 122,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 900MM | | | |
| 9 | 118,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 1000MM | | | |
| 10 | 803,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 1200MM | | | |
| 11 | 226,000 | MI | MATERIALES - CAÑERIAS DE PVC CORRUGADO - DN 1300MM | | | |
| 12 | 12,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - MANO DE OBRA Y MATERIALES - SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS - S2 (DIAM = 0.40M) | | | |
| 13 | 12,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - MANO DE OBRA Y MATERIALES - SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS - S4(DIAM = 0.50M) | | | |

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 1381 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 747

Ejercicio: 2021

| Documento | | Compra | | Apertura | | | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| Tipo Expediente | N°/Año 1.139/2021 | Tipo Licitación Pública | N°/Año 25 /2021 | Día 27 | Mes 5 | Año 2021 | Hora 09:00 |

| Item | Cantidad | Unid. | Descripción de los Artículos | Marca | P. Unitario | Importe Total |
|------|-----------|-------|---|-------|-------------|---------------|
| 14 | 4,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - MANO DE OBRA Y MATERIALES - SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS - S6 (DIAM = 0.50M) | | | |
| 15 | 9,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - CAMARAS DE INSPECCION - CAMARAS DE INSPECCION TIPO A | | | |
| 16 | 7,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - CAMARAS DE INSPECCION - CAMARAS DEINSPECCION TIPO A1 | | | |
| 17 | 2,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - MANO DE OBRA Y MATERIALES - CAMARAS DE INSPECCION - CAMARAS DE INSPECCION TIPO B | | | |
| 18 | 9,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - MANO DE OBRA Y MATERIALES - CAMARAS DE INSPECCION - CAMARAS DE INSPECCION TIPO B1 | | | |
| 19 | 3,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - CAMARAS DE INSPECCION - CAMARA DE EMPALME | | | |
| 20 | 1.625,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - OBRAS VIALES - ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTO DE HORMIGON | | | |
| 21 | 644,000 | m2 | MANO DE OBRA Y MATERIALES - OBRAS VIALES - ROTURA Y RECONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO | | | |
| 22 | 1.480,000 | m3 | MANO DE OBRA Y MATERIALES - RELLENO RDC | | | |
| 23 | 1,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - REMOCION DE INTERFERENCIA - REMOCION DE INTERFERENCIAS DE CLOACAS | | | |
| 24 | 1,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - REMOCION DE INTERFERENCIAS - REMOCION DE INTERFERENCIAS DE GAS - ROCA Y SAN LORENZO (DIAM 4") | | | |
| 25 | 1,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - REMOCION DE INTERFERENCIAS - REMOCION DE INTERFERENCIAS DE ELECTRICIDAD | | | |
| 26 | 1,000 | UN | MANO DE OBRA Y MATERIALES - INICIO Y MOVILIZACION DE OBRA | | | |

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: OBRA: "HIDRAULICA SAN MIGUEL CENTRO". En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 25/21

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 1381 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 747

Ejercicio: 2021

| Documento | | Compra | | Apertura | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|----------|----------|-----|------|-------|
| Tipo Expediente | N°/Año | Tipo Licitación Pública | N°/Año | Día | Mes | Año | Hora |
| | 1.139/2021 | | 25 /2021 | 27 | 5 | 2021 | 09:00 |

| Item | Cantidad | Unid. | Descripción de los Artículos | Marca | P. Unitario | Importe Total |
|---|----------|-------|------------------------------|-------|-------------|---------------|
| <p>Plazo de entrega: 4 Meses. Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días. Condiciones de pago: Inmediato.A Convenir Lugar de Entrega: CALLES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - SAN MIGUEL N° Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)</p> | | | | | | |

.....
Firma del proponente y sello usual