

Sres Dirección de compras
Municipalidad de San Miguel
Ref: Lic Pub N° 41/21
Objeto: “Pavimento- Calle Vespucio – Programa Argentina Hace ”
Presente

De nuestra mayor consideración en relación a la presente licitación realizamos las siguientes consultas a fin de poder evaluar correctamente el presente pliego
A saber Pliego de Especificaciones Técnicas:

Donde el pliego dice :

Item 1 : Pavimento de Hormigón de 15 cm

Se construirán en anchos de 7 metros de calzada medido entre los bordes internos del cordón, el ancho de la base y la sub base excederán en 1m el ancho de la calzada. La inspección podrá oportunamente decidir ejecutar el pavimento en distinto ancho.

Al momento de cotizar que ancho de calzada debe tenerse en cuenta 7m , 7.34 m con cordones o 8 m que es posible se ejecute?

1.1 Movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante descripción de los trabajos

b. La extracción de los pavimentos existentes: si los hubiera y el transporte de los materiales provenientes de los mismos hasta 15 km. de distancia.

Teniendo en cuenta la descripción de las entrecalles entre las que se ejecutara Vespucio no encontramos ninguna descarga podrán indicar el lugar para el calculo del transporte ..

d. El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario a criterio de la inspección se medirá, y certificará en el ítem saneamiento y su precio no está incluido en el precio unitario del paquete estructural

e. Todos los trabajos enumerados están incluidos en los precios unitarios cotizados para la construcción de la calzada, por lo que no se reconocerá en ese concepto adicional alguno.

En este punto no queda claro como se tomara el saneamiento en caso de existir se pagara según lo indicado en el punto “d “ y en ese caso a que precio ? y bajo que ítem, dado que no está incluido en la planilla de cotización , o bien se deberá tener en cuenta dentro del costo del pavimento como se indica en el punto “ e”

3.ITEM 4: Provisión y colocación de nexos Ø500mm

Por la descripción de tareas *Las tuberías serán estancas con junta tomada mediante el calafateo de la misma con mortero cementiceo.*

Se entiende que son Caños de hormigón no detallando el tipo, simple o armado?

Quedamos a la espera de sus respuestas a fin de poder evaluar la propuesta Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.

Trans-Plus SRL
Mauro Emiliozzi