



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PUBLICA 41-21 RESPUESTA 2

Asunto: RV: LICITACIÓN PÚBLICA N° 41/21 - Consultas

Respuestas a las inquietudes por el pliego del pavimento de Vespucio.

1.- El ítem de pavimento no especifica si lleva pasadores (de ser así, que tamaño de pasador) o malla sima, ni tampoco especifica que tipo de barra de unión lleva. Favor aclarar.

El pavimento llevara pasadores en las juntas transversales al eje del mismo en:

1. El empalme entre tramo recto de cuadra y bocacalle
2. Tramos rectos mayores a 100 m
3. Juntas constructivas por interrupcion de colada de hormigon
4. Donde la inspección lo considere necesario.

Los pasadores serán hierros lisos de 20 mm de diametro, con vaina en una de las losas y lubricado con grasa vegetal

Las barras de unión se colocará Ø10 cada 50 cm. La barra tendrá una longitud de 80cm. Deberá estar anclada 40cm a cada lado de la junta longitudinal

2.- El ítem de pavimento no especifica el alto y el ancho de los cordones. Favor aclarar.

El cordón será de 15cm de alto por 16cm de ancho

3.- En el Plano N° 1 la progresiva de la bocacalle Montevideo (52.14) no correspondería con la continuidad ya que la anterior es 138.73 y la siguiente 207.53. Favor aclarar.

Donde dice 52.14, vale 188.53

4.- En los planos no está indicada la ubicación de las Cámaras de Inspección. Favor indicar.

La ubicación de las obras de arte a ejecutar se resolverán en obra, pudiendo variar su ubicación a criterio de la inspección.

