



Municipalidad de San Miguel

Año 2021

Nota

Número:

Referencia: Nota Licitacion Foros

A: José Anderson (DC#SEH),

Con Copia A: Maria del Sol Sala (SSM#SSE), Gonzalo Aleman (DGTC#SSE),

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente se envían las especificaciones técnicas necesarias para la contratación del tendido de Fibra Óptica y la instalación de Cámaras de Video Seguridad para los Foros de Presupuesto Participativo.

Ítem 1) Fibra óptica ADSS de 6 pelos: Cantidad 8.572 mts

Costo sugerido \$ 2.129.896,80 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y III. Excluyente.

Ítem2) Cable Blindado F/UTP CAT 5e Exterior DOBLE VAINA con portante: Cantidad 570 mts

Costo sugerido \$ 75.810 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 3) Switch de 8 bocas 100/1000. Cantidad 17.

Costo sugerido \$ 227.888,40 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 4) Media Converter D3 de 1 Pelo: Cantidad 20 unidades

Cantidad 20 unidades

Costo sugerido \$ 506.200,00 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 5) Media Converter D5 de 1 Pelo: Cantidad 20 unidades

Costo sugerido \$ 559.000,00 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 6) Soporte / Ménsula de Cámara: Cantidad 11.

Costo sugerido \$ 38.500,00 IVA incluido.

Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 7) Gabinete completo de Cámara medidas 300X300X160 IP65, con sus componentes eléctricos: Cantidad 1.

Costo sugerido \$ 38.300,00 IVA incluido.

Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I. Excluyente.

Ítem 8) Cruz de Ganancia Galvanizada de 500mm: Cantidad 30.

Costo sugerido \$ 39.900,00 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I.

Ítem 9) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, Soportes y Gabinetes.

Bella vista I.

Tendido de Fibra Óptica 700 MTS Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 45mts de cable blindado e instalación de 3 Cámaras con sus soportes y Gabinetes. Los soportes, gabinetes y las cámaras serán provistas por el Municipio.

Costo sugerido \$ 608.475,49 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 10) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

Bella Vista II.

Tendido de Fibra Óptica 1.525 MTS con todo su herraje, Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), 135mts de cable blindado e instalación de 6 Cámaras con sus soportes y Gabinetes. Los Gabinetes y las cámaras serán entregados por el Municipio.

Costo sugerido \$ 1.100.135,80 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 11) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

JORGE NEWBERY.

Tendido de Fibra Óptica 1.261 MTS con todo su herraje Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje y cruces de ganancia, 45mts de cable blindado e instalación de 3 Cámaras con sus soportes y Gabinetes. Los Soportes, Gabinetes y las cámaras serán entregados por el Municipio.

Costo sugerido \$ 711.847,39 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 12) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

MARILO.

Tendido de Fibra Óptica 650 MTS con todo su herraje, Mano Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 30mts de cable blindado e instalación de 2 Cámaras con sus soportes y Gabinetes. Los gabinetes y las cámaras serán provistas por el Municipio.

Costo sugerido \$ 431.874,16 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 13) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

ROSA MISTICA.

Tendido de Fibra Óptica 285 MTS con todo su herraje, Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 15mts de cable blindado e instalación de 1 Cámara con su soporte y gabinete 1 apertura de botella existente. El soporte, gabinete y cámara serán provisto por el Municipio.

Costo sugerido \$ 207.258,39 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem14) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes,

LA GLORIA.

Tendido de Fibra Óptica 166 MTS con todo su herraje, Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), 15mts de cable blindado e instalación de 1 Cámara con su soporte y gabinete. El gabinete y la cámara serán provistos por el Municipio.

Costo sugerido \$ 196.243,38 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 15) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

MUÑIZ NORTE.

Tendido de Fibra Óptica 635 MTS con todo su herraje, Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 30mts de cable blindado e instalación de 2 Cámaras. Los gabinetes y cámaras serán provistos por el Municipio.

Costo sugerido \$ 431.874,16 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 16) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

MUÑIZ CENTRO.

Tendido de Fibra Óptica 220 MTS con todo su herraje, Y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 30mts de cable blindado e instalación de 2 Cámaras con sus soportes y Gabinetes. Los soportes, gabinetes y cámaras serán provisto por el Municipio

Costo sugerido \$ 285.640,90 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 17) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

SAN ANTONIO.

Tendido de Fibra Óptica 560 MTS con todo su herraje, botellas de Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), con todo su herraje, 30mts de cable blindado e instalación de 2 Cámaras con sus soportes. Los soportes, gabinetes y cámaras serán provisto por el Municipio

Costo sugerido \$ 333.082,96 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 18) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

MITRE.

Tendido de Fibra Óptica 2.570 MTS con todos sus herrajes, 2 instalación de botellas de empalme y apertura de botella de empalme existente, instalación de 2 Splitters (1x4-1X2) y Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), más la instalación de 5 Cámaras con sus soportes y gabinetes. Los gabinetes, 1 soporte y cámaras serán entregados por el Municipio.

Costo sugerido \$1.305.031,09 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Ítem 19) Mano de obra de instalación Fibra Óptica, Cámaras, soportes y Gabinetes.

LA GUARIDA.

Tendido de Fibra Óptica 910 MTS con todo su herraje, Materiales genéricos (precintos, cinta auto aislante, fichas rj45 blindadas, flejes de sujeción, patchcord de utp y de FO, Tuflex 1 Simple Agrafado Con Polietileno), instalación de 2 botellas de empalme ,2 aperturas de botella de empalme e instalación de Splitters de 1x16 y 1x4, más la instalación de 3 Cámaras con sus soportes. La fibra, 2 gabinetes, soportes y cámaras serán entregados por el Municipio.

Costo sugerido \$890.281,09 IVA incluido. Debe cumplir con las especificaciones técnicas descriptas en el Anexo I y Anexo II.

Los planos con sus conexiones se detallan en el Anexo I

Total, sugerido \$ 10.117.240,01 IVA incluido

Condición de Pago 15 días recepción FC

Sin otro particular saluda atte.