



CIRCULAR SIN CONSULTA N°1

LICITACION PUBLICA N° 50/21

Expediente 2740/210

PLANILLA DE COMPUTO DE MATERIALES

Se deja constancia que se ha ocurrido en una omisión, se anexa planilla de cómputo de materiales.

La presente circular forma parte integrante al pliego de bases y condiciones.



PRESUPUESTO								
RUBRO	ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO			% INCIDENCIA
			UNI.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	PRECIO RUBRO	
0	TRABAJOS PRELIMINARES						\$ 0.0000	8.96%
	1.1 TRABAJOS PRELIMINARES							
	1.1.1	Demoliciones de veredas.	m2	2,479.80				
	1.1.2	Provisión y colocación de cartel de obra.	m2	6.00				
	1.2 MOVIMIENTO DE SUELOS							
	1.2.1	Desmonte de veredas.	m3	244.29				
	1.2.2	Compactación y aporte de tosca en veredas nuevas.	m3	871.60				
2	SOLADOS						\$ 0.0000	35.44%
	2.1 SOLADOS Y CONTRAPISOS							
	2.1.1	Ejecución de veredas de granito 40x40 64 panes. Color a definir.	m2	1,560.00				
	2.1.2	Ejecución de contrapiso de hormigón pobre debajo de veredas de granito. (Podotactiles y 64panes). Incluye cambio d	m2	1,568.00				
	2.1.3	Ejecución de veredas de mosaico podotactiles. Ver planos.	m2	6.40				
	2.1.4	Ejecución de cordón canteros alrededor de espacios verdes en hormigón armado. 15x15cm.	ml	410.50				
	2.1.5	Ejecución de cordón pavimento sobre calle Conesa.	ml	85.70				
	2.1.6	Ejecución de desagües. Incluye canaleta de material, caños de desagües 110 y rejilla galvanizada.	ml	365.00				
	2.1.7	Ejecución de veredas de Hormigón Peinado. Espesor: 10cm. Incluye film de polietileno, malla 15x15.	m2	2,132.00				
	2.1.8	Ejecución de contrapiso de hormigón pobre debajo de piso de goma. Incluye pendientes.	m2	278.00				
	2.1.9	Ejecución de piso de goma en islas.	m2	278.00				
	2.1.10	Ejecución de darsena de pavimento sobre Calle San José.	m2	245.80				
	2.1.11	Ejecución de veredas de intertrabado de 6cm sobre cama de arena.	m2	388.00				
	2.1.12	Ejecución de vigas perimetrales para pavimento de intertrabado.	ml	166.00				
3	EQUIPAMIENTO						\$ 0.0000	18.85%
	3.1 EQUIPAMIENTO URBANO							
	3.1.1	Provisión y colocación de cestos de basura metálicos. Incluye fundación.	un	40.00				
	3.1.2	Provisión y colocación de bancos de hormigón armado. Incluye fundación.	un	6.00				
	3.1.3	Provisión y colocación de juegos de mesas y sillas de hormigón. Incluye fundación.	un	12.00				
	3.1.4	Provisión y colocación de rampas en esquinas premoldeadas.	un	12.00				
	3.1.5	Ejecución de bancos canteros de hormigón armado. Ver plano adjunto.	ml	114.00				
	3.1.6	Provisión y colocación de juegos infantiles de 2 a 5 años - tipo Playtime según pliego. Incluye fundación, traslado a obra y montaje. Modelo TORRE4000 - CON TUBO RECTO -	un	1.00				
	3.1.7	Provisión y colocación de juegos infantiles de 5 a 10 años - tipo Playtime según pliego. Incluye fundación, traslado a obra y montaje. Modelo 6 MANGRULLOS	un	1.00				
	3.1.8	Provisión y colocación de juegos infantiles de 5 a 10 años - tipo Playtime según pliego. Incluye fundación, traslado a obra y montaje. Modelo TORRE GIGANTE	un	1.00				
	3.1.9	Ejecución y colocación de rejas h:0,80mts, en fuente.	ml	70.00				
	3.1.10	Ejecución de rejas en paseo 2 de Abril (1,80m). Incluye portones.	ml	90.00				
	3.1.11	Provisión y colocación de bolardos de hormigón armado. Incluye fundación.	un	16.00				
	3.1.12	Provisión y colocación de placas conmemorativas. Incluye fundación.	un	8.00				
	3.2 ADECUACION DE MONUMENTO CURA BROCHERO							
	3.2.1	Revoque	m2	1.00				
	3.2.2	Pintura	m2	5.00				
	3.3 ADECUACION DE CALESITA EXISTENTE							
	3.3.1	Ejecución de veredas de Hormigón Peinado. Espesor: 10cm. Incluye film de polietileno, malla 15x15.	m2	100.00				
	3.3.2	Ejecución de bancos canteros de hormigón armado. Ver plano adjunto.	ml	20.00				
	3.3.3	Ejecución y colocación de rejas h:0,80mts.	ml	68.00				
	3.4 ADECUACION DE ESCENARIO							
	3.4.1	Revoque	m2	10.00				
	3.4.2	Pintura	m2	10.00				
	3.4.3	Arreglo de barandas existentes	ml	5.00				
	3.5 ADECUACION DE FUENTE							
	3.5.1	Revoque	m2	5.00				
	3.5.2	Pintura	m2	29.52				
	3.6 ADECUACION DE PLAYON							
	3.6.1	Ejecución de contrapiso de hormigón pobre. Incluye cambio de pendientes	m2	161.13				
4	ILUMINACION- INSTALACION ELECTRICA						\$ 0.0000	13.22%
	4.1 CAÑEROS Y CAMARAS							
	4.1.1	Ejecución de cañeros PVC 110. Incluye: Zanjeo a tapada mínima, malla de advertencia (ALTA TENSION) cama de arena, y ladrillos de protección. (Se deberá dejar 3 caños de 110, uno para electricidad, otro para riego y otro para corrientes débiles).	ml	144.00				
	4.1.2	Ejecución de cámaras de pase 60x60, incluye cajas de derivación. Incluye tapa metálica con cierre hermético y cerraj	un	20.00				
	4.2 TABLEROS Y ALIMENTADORES							
	4.2.1	Ejecución de tablero eléctrico general de la Plaza. Incluye dimensionado, provisión de insumos, ejecución y montaje.	un	3.00				
	4.3 EQUIPAMIENTO							
	4.3.1	Provisión y colocación de luminarias ornamentales completas. Incluye columna con bornera y tapa con tornillo antivandalico, artefacto, cable, base de hormigón. Montado y puesta en marcha.	un	63.00				
	4.3.2	Provisión y colocación de reflectores completos. Incluye artefacto, cableado, base de hormigón. Montado y puesta en marcha.	un	15.00				
	4.3.3	Provisión y colocación de tomas exteriores en canteros. Incluye canalización y cableado. Montado y puesta en marcha.	un	6.00				
5	PINTURAS Y REVESTIMENTOS						\$ 0.0000	12.04%
	5.1 PINTURAS							
	5.1.1	Ejecución de revestimiento plástico, color a definir en fachada de escuela. Incluye preparado de superficie previa.	m2	540.00				
	5.1.2	Ejecución de pintura de demarcación de pintura vial termoplástica 3mm. SENDAS PEATONALES.	m2	108.00				
	5.1.3	Ejecución de pintura termoplástica 5mm. PLAYON	m2	1,611.26				
6	PARQUIZACION						\$ 0.0000	8.38%
	6.1 PARQUIZACION							
	6.1.1	Provisión y colocación de gramineas.	un	400.00				
	6.1.2	Provisión y colocación de corteza (chip).	m2	505.00				
	6.1.3	Provisión y colocación de tierra negra en espacios verdes.	m3	610.00				
	6.1.4	Provisión y colocación de semillas para césped.	m2	2,868.00				
	6.2 RIEGO							
	6.2.1	Perforación a 60 m	un	1.00				
	6.2.2	Bomba Sumergible	un	1.00				
	6.2.3	Controlador	un	1.00				
	6.2.4	Tendido cañerías 1/2"	m	252.00				
	6.2.5	Tendido cañerías 1"	m	122.00				
	6.2.6	Tendido cañerías 1 1/2"	m	98.00				
	6.2.7	Aspersores	un	63.00				
7	SEÑALÉTICA						\$ 0.0000	0.42%
	7.1 SEÑALÉTICA							
	7.1.1	Provisión y colocación de cartel de bienvenida a la plaza.	un	2.00				
	7.1.2	Provisión y colocación de carteles indicativos de diferencia de usos.	un	10.00				
8	REMOCIÓN DE INTERFERENCIAS						\$ 0.0000	2.70%
	8.1 REMOCIÓN DE INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS							
	8.1.1	Poste de hormigón - h: 7,00m diám:0,30m	un	2.00				
	8.1.2	Montaje cable aéreo de BT - LAPE 3x50/50"	m	43.50				
	8.1.3	Ejecución de empalme a red existente	un	1.00				
	TOTAL						\$ 0.00	100.00%