



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	5.086/2022		29 /2022	20	7	2022	09:30

San Miguel, 22 de junio de 2022

Dependencia Solicitante Subsec de Seguridad y Tránsito

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - TAREAS PRELIMINARES INCLUYE: - CARTEL DE OBRA: CANTIDAD 1 GLOBAL			
2	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - DEMOLICION INCLUYE: - DEMOLICION DE MAMPOSTERIA: CANTIDAD 1 GLOBAL - DEMOLICION DE TABIQUES DE YESO: CANTIDAD 1 GLOBAL - RETIRO INSTALACIONES: CANTIDAD 1 GLOBAL - RETIRO ESTRUCTURAS METALICAS: CANTIDAD 1 GLOBAL - RETIRO ABERTURAS: CANTIDAD 1 GLOBAL - RETIRO ESCOMBROS: CANTIDAD 1 GLOBAL			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido

N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	5.086/2022		29 /2022	20	7	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
3	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - ALBAÑILERIA INCLUYE: - EJERCUCION DE PILOTINES: CANTIDAD 16 METROS - HIERRO 10MM 12M: CANTIDAD 9 UNIDADES - HIERRO 6MM 12M: CANTIDAD 6 UNIDADES - HORMIGON H21: CANTIDAD 1,5 Mts3 - EJECUCION DE VIGAS DE FUNDACION: CANTIDAD 3 Mts3 - HIERRO 10MM 12M: CANTIDAD 10 UNIDADES - HIERRO 6MM 12M: CANTIDAD 6 UNIDADES - HORMIGON H21: CANTIDAD 3 Mts3 - EJECUCION DE VIGAS Y COLUMNAS: CANTIDAD 10 Mts3 - HIERRO 10MM 12M: CANTIDAD 75 UNIDADES - HIERRO 6MM 12M: CANTIDAD 45 Mts3 - HORMIGON H21: CANTIDAD 10 Mts2 - EJECUCION DE MUROS: CANTIDAD 700 Mts2 - BLOQUE HORMIGON: CANTIDAD 10000 UNIDADES - CEMENTO: CANTIDAD 52 UNIDADES - CAL: CANTIDAD 162 UNIDADES - ARENA: CANTIDAD 20 Mts3 - HIERRO 6MM 12M: CANTIDAD 90 UNIDADES - EJECUCION AISLACION CONTRAPISOS: CANTIDAD 50 Mts2 - POLIETILENO 200 MICRONES: CANTIDAD 1 UNIDAD - EJECUCION DE CONTRAPISO: CANTIDAD 50 Mts2 - CEMENTO: CANTIDAD 12 UNIDADES - CAL: CANTIDAD 35 UNIDADES - ARENA: CANTIDAD 5 Mts3 - CASCOTE: CANTIDAD 6 Mts3 - EJECUCION DE CARPETA: CANTIDAD 190 Mts2 - CEMENTO: CANTIDAD 55 UNIDADES - ARENA: CANTIDAD 6 Mts3 - MALLA SIMA: CANTIDAD 14 UNIDADES - EJECUCION DE LOSA: CANTIDAD 190 Mts2			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 5.086/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 29 /2022	Día 20	Mes 7	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
			<ul style="list-style-type: none"> - VIGUETONES LOSA: CANTIDAD 190 Mts2 - COLOCACION DE CERAMICOS EN PISO: CANTIDAD 100 Mts2 - CERAMICO 50X50: CANTIDAD 50 Mts2 - ADHESIVO PARA PISO: CANTIDAD 10 UNIDADES - PASTINA: CANTIDAD 10 UNIDADES - COLOCACION CERAMICOS PARED: CANTIDAD 100 Mts2 - CERAMICA: CANTIDAD 100 Mts2 - ADHESIVO PARA CERAMICA: CANTIDAD 20 UNIDADES - PASTINA: CANTIDAD 20 UNIDADES - EJECUCION DE VEREDA DE HORMIGON PEINADO: CANTIDAD 100 Mts2 - MALLA SIMA: CANTIDAD 10 UNIDADES - HORMIGON H21: CANTIDAD 10 Mts3 - EJECUCION DE VEREDA DE PIEDRA PARTIDA: CANTIDAD 200 Mts2 - POLIETILENO 200 MICRONES: CANTIDAD 4 UNIDADES - PIEDRA PARTIDA: CANTIDAD 20 Mts307 			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido

N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	5.086/2022		29 /2022	20	7	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
4	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - HERRERIA INCLUYE: - EJECUCION DE ESTRUCTURA SOPORTE LOSAS: CANTIDAD 1 GLOBAL - IPN 200: CANTIDAD 5 UNIDADES - PLATABANDA 30X30: CANTIDAD 4 UNIDADES - FIJACIONES FBA: CANTIDAD 24 UNIDADES - IPN 100: CANTIDAD 2 UNIDADES - PLATABANDA 20X20: CANTIDAD 2 UNIDADES - EJECUCION DE ESCALERAS METALICAS: CANTIDAD 2 UNIDADES - CAÑO ESTRUCTURAL 100X50X2: CANTIDAD 4 UNIDADES - ANGULO 1 1/4 X 1/8: CANTIDAD 3 UNIDADES - MATERIAL DESPLEGADO: CANTIDAD 5 UNIDADES - PINTURA SINTETICA: CANTIDAD 1 UNIDAD - CONSTRUCCION PORTONES TALLERES: CANTIDAD 3 UNIDADES - CAÑO ESTRUCTURAL 70X30X2: CANTIDAD 18 UNIDADES - ANGULO 1/2: CANTIDAD 18 UNIDADES - BISAGRAS: CANTIDAD 24 UNIDADES - VIDRIO: CANTIDAD 36 UNIDADES - CAÑO ESTRUCTURAL 100X100X2: CANTIDAD 3 UNIDADES - HERRAJES: CANTIDAD 18 UNIDADES - CERRADURAS: CANTIDAD 3 UNIDADES - MANO DE OBRA CUBIERTA ESTACIONAMIENTO: CANTIDAD 500 Mts2 - PERFIL C 120: CANTIDAD 100 UNIDADES - CHAPA C25: CANTIDAD 500 Mts2 - ZINGUERIA: CANTIDAD 70 METROS - REJA GALVANIZADA: CANTIDAD 100 Mts2 - MANO DE OBRA BARANDAS: CANTIDAD 1 GLOBAL - CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO 38: CANTIDAD 10 UNIDADES			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	5.086/2022		29 /2022	20	7	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
5	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - ABERTURAS INCLUYE: - PUERTA MODENA 1X2,05:CANTIDAD 3 UNIDADES - PUERTA MODENA 2X2,05: CANTIDAD 4 UNIDADES - VENTANA MODENA 2X0,6: CANTIDAD 2 UNIDADES - DIVISORES DUCHAS: CANTIDAD 6 UNIDADES - PUERTA RETRETE: CANTIDAD 6 UNIDADES			
6	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - PINTURA INCLUYE: - MANO DE OBRA PINTURA: CANTIDAD 1 GLOBAL - MASILLA: CANTIDAD 20 UNIDADES - PINTURA LATEX BLANCA PROFESIONAL: CANTIDAD 10 UNIDADES - IMPERMEABILIZANTE: CANTIDAD 20 UNIDADES			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido

N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra			Apertura		
Tipo Expediente	N°/Año 5.086/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 29 /2022	Día 20	Mes 7	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
7	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - INSTALACION SANITARIA INCLUYE: - MANO DE OBRA INSTALACION SANITARIA EN BAÑOS Y COCINA: CANTIDAD 1 GLOBAL - GRIFERIA DUCHA: CANTIDAD 8 UNIDADES - PRESMA TIC BACHAS: CANTIDAD 6 UNIDADES - FLEXIBLE DESCARGA: CANTIDAD 6 UNIDADES - FLEXIBLE DESCARGA METALICO: CANTIDAD 3 UNIDADES - REPARACION MOCHILAS: CANTIDAD 6 UNIDADES - CAÑO AWADUCT 63 4M: CANTIDAD 5 UNIDADES - CODO AWADUCT 63: CANTIDAD 5 UNIDADES - CAÑO AWADUCT 110: CANTIDAD 3 UNIDADES - RAMAL AWADUCT 110: CANTIDAD 1 UNIDAD - CODO CON ACOMETIDA AWADUCT 110: CANTIDAD 2 UNIDADES - CAÑO FUSION 25: CANTIDAD 8 UNIDADES - TE FUSION 25: CANTIDAD 2 UNIDADES - CODO FUSION 25: CANTIDAD 15 UNIDADES - CODO CON ROSCA 25: CANTIDAD 4 UNIDADES - LLAVE PASO FUSION 25: CANTIDAD 4 UNIDADES			
8	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - INSTALACION TERMO MECANICA INCLUYE: - INSTALACION AIRE ACONDICIONADO INVERTER 6000: CANTIDAD 1 UNIDAD			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 2069 Llamado N° 1

Solicitud de pedido

N° 2169

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	5.086/2022		29 /2022	20	7	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
9	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - INSTALACION ELECTRICA INCLUYE: - MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA: CANTIDAD 1 GLOBAL - BANDEJA PORTA CABLE 100: CANTIDAD 30 UNIDADES - ACCESORIOS BANDEJA PORTA CABLE PERFORADA: CANTIDAD 1 GLOBAL - CAÑO PVC D20 3M: CANTIDAD 100 UNIDADES - CAJA PVC RECTANGULAR: CANTIDAD 100 UNIDADES - ACCESORIOS CANALIZACIONES PVC: CANTIDAD 1 GLOBAL - CABLE UNIPOLAR 2,5MM2: CANTIDAD 1200 METROS - CABLE SUBTERRANEO 2X4MM2: 500 METROS - ARTEF LED COLGAR 150W: CANTIDAD 25 UNIDADES - ARTEF LED APLICAR 2X18W: CANTIDAD 30 UNIDADES - ACCESORIOS MONTAJE ARTEFACTOS: CANTIDAD 1 GLOBAL			
10	100,000	%	MANO DE OBRA Y MATERIALES - MOBILIARIO INCLUYE: - BAJOMESADA CON MESADA Y BACHA: CANTIDAD 1 GLOBAL - MOBILIARIO COCINA: CANTIDAD 1 GLOBAL			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: CONTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICOUbicado EN BRUMANA Y RIO TERCERO, PERTENECIENTE A LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 29/22

Plazo de entrega: 4 Meses. art 5 pcp

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días. art 17 ppcg

Condiciones de pago: Inmediato.ANTICIPO 30%, y certificado a 30 días, art 10 pcp

Lugar de Entrega: OPSEG - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual