



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	6.361/2022		59 /2022	29	11	2022	09:30

San Miguel, 02 de noviembre de 2022

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	100,000	%	<p>OBRAS EN - *ARTES VISUALES</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Tablero general de 72 bocas</p> <p>Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 4X63A</p> <p>señalización de cargas electricas</p> <p>PUESTA A TIERRA</p> <p>Puesta a tierra con colocacion de jabalina y caja de inspeccion</p> <p>TABLERO SECUNDARIO</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X16A</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>Reparacion y confeccion con Guardamotor hasta 15 A 3 polos</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <p>Caño de PVC doblado en frio- Conductor 2x2,5+PE</p> <p>CAJAS ESTANCAS</p> <p>Cuadradas 100 x100x 40mm de 1,5 mm</p> <p>Tapas Ciegas</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>Iluminacion /tomas a recablear</p> <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <p>Artefactos estancos led 2 x 18w</p> <p>Artefactos led cuadrado /redondo 1 x 15w</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Reflectores led 30w</p> <p>Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad eletrica en circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Limpieza de obra</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
2	100,000	%	<p>OBRAS EN - *JARDIN CONVENIADO N°3</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Interrupor automático diferencial tetrapolar 4x63 A</p> <p>Interrupor Termomagnético 4x50 A</p> <p>Interrupor automático diferencial tetrapolar 4x50 A</p> <p>TABLERO SECUNDARIO</p> <p>Interrupor Termomagnético 2X16 A</p> <p>Interrupor Termomagnético 2X10 A</p> <p>Interrupor Termomagnético 2X40 A</p> <p>CABLEADO</p> <p>Cable subteraneo 3x 16/10 mm cuadrados</p> <p>Cableado cto. II. 2x1,5 mm + 1 x 2,5 mm PE</p> <p>Cableado cto. TUG 3x2,5 mm</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>Tablero automático bomba elevadora de agua completo c/tr 24V</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <p>Tira caño PVC rígido 22mm</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>Toma 2P + T aplicado</p> <p>Punto iluminacion</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Panel plafon cuadrado 24W</p> <p>Balaneo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
3	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I. N°902</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x40 A</p> <p>Bornera distribucion 100</p> <p>Bornera tierra</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x25 A</p> <p>Indicador LED</p> <p>Tablero 45x45 45 bocas</p> <p>TABLERO SECUNDARIO</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X16 A</p> <p>Interruptor automático diferencial 2x40</p> <p>Tablero 40x40 45 bocas</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X25 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>CABLEADO</p> <p>Cable subterráneo 4x16 mm cuadrados</p> <p>Cable subterráneo 2x4 mm cuadrados</p> <p>Cable subterráneo 3x2,5 mm cuadrados</p> <p>cable uniponal 6 mm cuadrados</p> <p>cable uniponal 2,5 mm cuadrados</p> <p>cable uniponal 1,5 mm cuadrados</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>Tablero 30x30 40 bocas</p> <p>Contactador 16A</p> <p>Relevo termico</p> <p>Transformador 24V</p> <p>Flotante</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Panel plafon cuadrado 24W</p> <p>Tubos LED 18W</p> <p>Artefacto Marea</p> <p>VARIOS</p> <p>Puesta a tierra con colocacion de jabalina y caja de inspeccion</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>Iluminacion /Tomas a recablear</p> <p>Toma corriente nuevo a instalar(incluye linea de alimentacion)</p> <p>Caja de pase</p> <p>Balaceo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad de circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Limpieza de obra</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
4	100,000	%	OBRAS EN - *J.I.N°903 TABLERO PRINCIPAL Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A Interruptor Termomagnético 4x32-25 A TABLERO SECUNDARIO Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A Interruptor Termomagnético 2X10 A Interruptor Termomagnético 2X16A CANALIZACION Y CONDUCTORES Correccion de canalizaciones Linea de alimentacion de pvc-Conductor 2x2,5+P.E CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO Iluminacion /Tomas a recablear Toma corriente nuevo a instalar(incluye linea de alimentacion) COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Reflector led 50w Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE Artefactos estancos led 2 x 18w Tortuga circular 18w Balanceo de cargas de circuitos Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA Limpieza de obra HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
5	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I.N°908</p> <p>PILAR MEDIDOR</p> <p>Pilar de mampostería reglamentario T2 completo</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x63 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 4X63A</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X16A</p> <p>Señalización de riesgo electricas</p> <p>PUESTA A TIERRA</p> <p>Puesta a tierra con colocacion de jabalina y caja de inspeccion</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>Tablero 30x30 40 bocas</p> <p>Contactor 16A</p> <p>Relevo termico</p> <p>Transformador 24V</p> <p>Flotante</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <p>Caño de PVC doblado en frio- Conductor 2x2,5+PE</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>Tapas Ciegas</p> <p>Bocas Iluminacion / tomas a recablear</p> <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <p>Artefactos estancos led 2 x 18w</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Reflectores led 30w</p> <p>Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Limpieza de obra</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
6	100,000	%	OBRAS EN - *J.I. N°910 TABLERO PRINCIPAL Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A Interruptor Termomagnético 4x40 A Interruptor Termomagnético 4x63 A TABLERO SECUNDARIO Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A Interruptor Termomagnético 2X10 -25A Interruptor Termomagnético 1X16A CANALIZACIONES Y CONDUCTORES Correccion de canalizaciones Línea de alimentacion de pvc-Conductor 2x2,5+P.E TABLERO DE BOMBA DE AGUA Transformador de 220V a 24V Reparacion y confeccion con Relevo termico 4V Contactor 12 a 24V CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO Iluminacion /Tomas a recablear Toma corriente nuevo a instalar(incluye linea de alimentacion) COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Reflector led 50w Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia Célula fotoeléctrica 10A. Tipo CE Artefactos estancos led 2 x 18w Balanceo de cargas de circuitos Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA Limpieza de obra HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	6.361/2022		59 /2022	29	11	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
7	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I.N°911</p> <p>PILAR MEDIDOR Pilar de mampostería reglamentario T2 completo</p> <p>TABLERO PRINCIPAL Tablero gral 54 bocas PVC homologado de aplicar</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x63 A Disyuntor 4x63 A Indicador led encendida 22 mm</p> <p>TABLERO SECUNDARIO Interruptor Termomagnético 2x25 A</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA Tablero 10 bocas aplicar IP65 Termomagnética, contactor, relevo térmico, indicador de encendido, llave MoA. Trafo de 24 volt x 380 v</p> <p>TABLERO AIRE ACONDICIONADO Interruptor Termomagnético 2x32 A</p> <p>CABLEADO Modificación de altura circuito TUG aulas Cambio llave de punto iluminación y cableado alimentador.</p> <p>RETIRO DE ARTEFACTOS Extraccion de tomacorriente Extraccion de ventilador de techo Extraccion cablecanal + eliminacion del circuito</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO Cambio tomacorriente Cambio de interruptor iluminación. Cambio de tubos 18 W</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Cambio de artefacto iluminación 2 x18 W Luminaria de emergencia Luminaria led 12 W</p> <p>VARIOS Tapa ciega de chapa/plasticas Limpieza de luminarias Llave de punto Balanceo de cargas eléctricasa de circuitos Medición de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos Firma y certificacion de instalacion eléctrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA Limpieza de obra HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
8	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I.N°914</p> <p>PILAR MEDIDOR</p> <p>Pilar de mampostería reglamentario T2 completo</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Interruptor automático diferencial 2x40</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x40 A</p> <p>Bornera distribucion 100</p> <p>Bornera tierra</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x25 A</p> <p>Indicador LED</p> <p>Tablero 45x45 45 bocas</p> <p>TABLERO SECUNDARIO</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X16 A</p> <p>Interruptor automático diferencial 2x40</p> <p>Tablero 40x40 45 bocas</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X25 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>CABLEADO</p> <p>Cable subterráneo 4x16 mm cuadrados</p> <p>Cable subterráneo 2x4 mm cuadrados</p> <p>Cable subterráneo 3x2,5 mm cuadrados</p> <p>cable unipolar 6 mm cuadrados</p> <p>cable unipolar 2,5 mm cuadrados</p> <p>cable unipolar 1,5 mm cuadrados</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>Tablero 30x30 40 bocas</p> <p>Contactador 16A</p> <p>Relevo termico</p> <p>Transformador 24V</p> <p>Flotante</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Panel plafon cuadrado 24W</p> <p>Tubos LED 18W</p> <p>marea</p> <p>VARIOS</p> <p>Jabalina 2m x 3/4"</p> <p>Tapa jabalina</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>Iluminacion /Tomas a recablear</p> <p>Toma corriente nuevo a instalar(incluye linea de alimentacion)</p> <p>Caja de pase</p> <p>Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad de circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Limpieza de obra</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
9	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I.N°916</p> <p>PILAR MEDIDOR</p> <p>Pilar de mampostería reglamentario T2 completo</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>Tablero gral 54 bocas PVC homologado de aplicar</p> <p>Interruptor Termomagnético 4x63 A</p> <p>Disyuntor 4x63 A</p> <p>Indicador led encendida 22 mm</p> <p>TABLERO SECUNDARIO</p> <p>Interruptor Termomagnético 2x16 A</p> <p>TABLERO BOMBA DE AGUA</p> <p>Tablero IP 65 10 bocas</p> <p>Reparacion y confeccion con Guardamotor hasta 15 A 3 polos</p> <p>Transformador de 24 volt x 380 v</p> <p>TABLERO AIRE ACONDICIONADO</p> <p>Tablero IP 65 10 bocas</p> <p>Interruptor Termomagnético 2x16 A</p> <p>CABLEADO</p> <p>Cambio de cableado en circuito de tomas/iluminacion</p> <p>RETIRO DE ARTEFACTOS</p> <p>Extraccion cablecanal + eliminacion del circuito</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>iluminacion 2x18w</p> <p>Cambio de interruptor iluminación.</p> <p>Cambio tomacorriente</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>Luminaria de emergencia</p> <p>Luminaria redonda/cuadrada led 18 W</p> <p>VARIOS</p> <p>Tapa ciega de chapa/plasticas</p> <p>Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos</p> <p>Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>Limpieza de obra</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 3790 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4248

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.361/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 59 /2022	Día 29	Mes 11	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
10	100,000	%	<p>OBRAS EN - *J.I.N°920 TABLERO PRINCIPAL Tablero general de 72 bocas Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x50A</p> <p>Interruptor Termomagnético 4X50A señalización de cargas electricas PUESTA A TIERRA Puesta a tierra con colocacion de jabalina y caja de inspeccion TABLERO SECUNDARIO Interruptor Termomagnético 2X16A CANALIZACION Y CONDUCTORES Linea de alimentación de 2X2,5 mm+PE CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO Iluminacion /tomas a recablear RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS Artefactos estancos led 2 x 18w Artefactos led 1 x 15w COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION Reflectores led 15w Balanceo de cargas de circuitos Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA Limpieza de obra HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ESTABLECIMIENTOS: ARTES VISUALES; J.I.N°908; J.I.C 03; J.I. N°902; J.I. N°903; J.I. N°920; J.I. N°911; J.I. N°914; J.I. N°916; J.I. N°910. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 59/22

Plazo de entrega: 4 Meses. art 5 pcp

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días. art 17 pcp

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 dias rec. fc. art 10 pcp

Lugar de Entrega: Secretaría de Educación, Cultura y Deportes - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual