COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASE: AGOSTO 2022
DISTRITO SAN MIGUEL	ESTABLECIMIENTO EP 18
TIPO DE OBRA MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA COMPUTO sep-22

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo Unid.	Cómputo Cant.	Presupuesto Precio Unitario	Presupuesto Precio Item	Presupuesto Precio Rubro	% incidencia
		TABLERO PRINCIPAL					**$ 355,445.12**	**13.62%**
		Interruptor automático diferencial 4x63 A	u	2.00	$ 54,052.66	$ 108,105.32		4.14%
		Interruptor Termomagnético 4X63A	u	2.00	$ 46,750.50	$ 93,501.00		3.58%
		Interruptor Termomagnético 2X20A	u	1.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00		0.18%
		Interruptor Termomagnético 2X10/16A	u	21.00	$ 4,300.00	$ 90,300.00		3.46%
		Tablero Gral. IP 65- 60 Bocas	u	1.00	$ 34,350.80	$ 34,350.80		1.32%
		Indicador led encendido 22 mm.	u	8.00	$ 3,048.50	$ 24,388.00		0.81%
		TABLERO DE BOMBA DE AGUA					**$ 76,186.78**	**2.92%**
		Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	u	1.00	$ 29,443.10	$ 29,443.10		1.13%
		Interruptor Termomagnético 4X10A	u	1.00	$ 6,911.08	$ 6,911.08		0.26%
		Relevo térmico	u	1.00	$ 21,296.00	$ 21,296.00		0.78%
		Transformador 220V/24V 50 W	u	1.00	$ 18,536.60	$ 18,536.60		0.19%
		CANALIZACION Y CONDUCTORES					**$ 905,856.80**	**34.72%**
		Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	u	50.00	$ 10,450.80	$ 522,540.00		20.03%
		Tecla punto iluminación(con cañeria de pvc)	u	3.00	$ 8,450.60	$ 25,351.80		0.97%
		Caja de pase Metalica	u	2.00	$ 4,600.00	$ 9,200.00		0.35%
		Correccion de canalizaciones	ml	75.00	$ 4,650.20	$ 348,765.00		13.37%
		CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO					**$ 37,701.50**	**1.44%**
		Tapas Ciegas plasticas	u	10.00	$ 450.00	$ 4,500.00		0.17%
		Tapas Ciegas de chapas	u	4.00	$ 1,100.00	$ 4,400.00		0.17%
		Punto de iluminacion en tablero general.	u	2.00	$ 2,850.75	$ 5,701.50		0.22%
		Tomacorriente.	u	14.00	$ 1,650.00	$ 23,100.00		0.89%
		Artefactos senital led 40 x 40	u	1.00	$ 12,450.00	$ 12,450.00		0.48%
		EXTRACCION					**$ 103,016.30**	**3.95%**
		Tomacorriente completo	u	6.00	$ 2,560.80	$ 15,364.80		0.59%
		Ventilador de techo completo	u	3.00	$ 5,480.50	$ 16,441.50		0.63%
		cable canal y circuito electrico	ml	20.00	$ 3,560.50	$ 71,210.00		2.73%
		RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS					**$ 805,000.00**	**30.85%**
		Artefactos estancos led 2 x 19w	u	49.00	$ 15,400.00	$ 754,600.00		28.92%
		Tubos fuera de funcionamiento	u	18.00	$ 2,800.00	$ 50,400.00		1.93%
		COLOCACION DE ARTEFACTOS					**$ 257,827.80**	**9.88%**
		Artefacto Senital LED 12 w	u	4.00	$ 4,750.60	$ 19,002.40		0.73%
		Artefacto Senital LED 18 w	u	9.00	$ 5,980.60	$ 53,825.40		2.06%
		Balanceo de cargas de circuitos	u	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00		3.07%
		Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos	u	1.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00		1.72%
		Firma y certificacion de instalacion electrica	u	1.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00		2.30%
		LIMPIEZA DE OBRA					**$ 55,886.40**	**2.14%**
		Limpieza de obra	m²	80.00	$ 698.58	$ 55,886.40		2.14%
TOTAL							**$ 2,609,370.70**	**100.00%**

		HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO						**FC**
		HASTA			$ -	$ -		**3800**
			5.00	%de	$ 2,609,370.70	$ 130,468.54		
	Subtotal item					**$ 130,468.54**		

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)	**$ 2,739,839.24**

Son PESOS