



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

San Miguel, 24 de noviembre de 2022

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	100,000	%	OBRAS EN - J.I Mun Sede TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor Termomagnético 4x50A -Interruptor Termomagnético 2X10/16A -Tablero Gral. IP 65- 48 Bocas -Indicador led encendido 22 mm. CANALIZACION Y CONDUCTORES -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Portalamparas Goliat y lamparas RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Reflectores led 100w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
2	100,000	%	OBRAS EN - E.P N°06 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor Termomagnético 2X16A -Rearmado y recableado de tablero electrico seccional PUESTA A TIERRA -Conexionado de puesta a tierra electrica en tableros y tomas TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54 -Contactor 6/9A.. -Flotante automático tanque agua -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W CANALIZACION Y CONDUCTORES -Toma 2P + T aplicado CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Tapas Ciegas ortogonales -Punto de iluminacion en tablero . RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Reflectores led 50w -Reflectores led 100w -Artefactos senital led 1 X 18w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
3	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.P N°7 PILARES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -Arreglo de mamposteria en pilar -Reincercion tapa de acrilico -Cambio de seccion de cables -Reacondicionamiento de tablero electrico, reparacion cajas de tomas TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 4x50A -Interruptor Termomagnético 2X20A -Prueba de Interruptores Termomagnetico y Disyuntores. PUESTA A TIERRA -Jabalina 2m x 3/4" -Tapa jabalina TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 -Contactor 6/9A.. -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W CANALIZACION Y CONDUCTORES -Cable subterráneo 3 x 1,5 mm² -Cableado cto. TUG 3x2,5 mm + 1 x 2,5 mm PE -Tecla punto iluminación(sin cañeria) -Toma 2P + T aplicado -Correccion de canalizaciones RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Artefacto Senital LED 60 X 60 cm. -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
4	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.P N°18</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 4X63A -Interruptor Termomagnético 2X20A -Interruptor Termomagnético 2X10/16A -Tablero Gral. IP 65- 60 Bocas -Indicador led encendido 22 mm <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 -Interruptor Termomagnético 4X10A -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Tecla punto iluminación(con cañería de pvc) -Caja de pase Metalica -Correccion de canalizaciones <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -Punto de iluminacion en tablero general. -Tomacorriente. -Artefactos senital led 40 x 40 <p>EXTRACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tomacorriente completo -Ventilador de techo completo -cable canal y circuito electrico <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 19w -Tubos fuera de funcionamiento <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefacto Senital LED 12 w -Artefacto Senital LED 18 w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
5	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.S N°11</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 4x50A -Interruptor Termomagnético 2X10/16A -Indicador led encendido 22 mm. -Readecuar tablero general -Tapa de proteccion en tablero electrico <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabinete de sobreponer ,20 bocas estanco IP 54 -Interruptor Termomagnético 4X10A -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W <p>TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabinete de sobreponer ,20 bocas estanco IP 54 -Rearmado de tablero <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50 -Línea de alimentación de PVC - Conductor 2x4 + 1 x 4 PE -Tecla punto iluminación(sin cañería) -Tecla punto iluminación(con cañería de pvc) <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -Tomacorriente a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 -Punto de iluminacion en tablero general. -Cambio de tomacorriente <p>EXTRACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tomacorriente completo -cable canal y circuito electrico <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 19w -Cambio de lugar , articulo de iluminacion <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefacto cenital led 12w -Reflectores led 100w -Iluminacion de emergencia 20w -Artefactos senital led 18w -Timbre y pulsador completo -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
6	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.S N°12</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 4X32A -Interruptor Termomagnético 4X40A -Interruptor Termomagnético 4X63A -Interruptor Termomagnético 2X10/16A -Tablero Gral. 80 bocas. -Indicador led encendido 22 mm. <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabinete de sobreponer ,20 bocas estanco IP 54 -Interruptor Termomagnético 4X10A -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W <p>TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gabinete de sobreponer ,40 bocas estanco IP 20 -Interruptor Termomagnético 2X16A -Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,5 -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Tecla punto iluminación(con cañería de pvc) -Caja de pase Metalica -Correccion de canalizaciones <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -Tomacorriente a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 -Punto de iluminacion en tablero general. <p>EXTRACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tomacorriente completo -Ventilador de techo completo -cable canal y circuito electrico <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 19w <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Iluminacion de emergencia 20w -Artefactos senital led 18w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
7	100,000	%	OBRAS EN - E.S N°18 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x25 A -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 2X16A -Rearmado y recableado de tablero electrico CANALIZACION Y CONDUCTORES -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Bocas - Tomas nuevos para exterior a instalar (incluye línea de alimentación) -Cajas para tomas de uso exterior Cambre -Cable subterráneo 3 x 2,5 mm2 -Cable 1 x 2 x 2,5 mm2+1 x 2,5 mm2 -Caja de pase de PVC 150 x150 -Caño Semipesado Rigido PVC 22mm CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -Tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 EXTRACCION -Ventilador de techo completo RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w -Panel plafón cuadrado macroled 18w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Reflectores led 50w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
8	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.S N°24</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 1X32A -Interruptor Termomagnético 4X63A -Interruptor Termomagnético 2X10/16A -Indicador led encendido 22 mm. <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 -Interruptor Termomagnético 4X10A -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tecla punto iluminación(con cañería de pvc) -Caja de pase Metalica -Correccion de canalizaciones <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -Tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 -Punto de iluminacion en tablero general. <p>EXTRACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tomacorriente completo -cable canal y circuito electrico <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 19w -Tubos fuera de funcionamiento <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Iluminacion de emergencia 20w -Artefactos senital led 18w -Timbre y pulsador completo -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
9	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.S N°25 PILARES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -Arreglo de mamposteria en pilar -Reincercion tapa de acrilico -Cambio de seccion de cables -Reacondicionamiento de tablero electrico, reparacion cajas de tomas TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 4x50A -Interruptor Termomagnético 2X20A -Prueba de Interruptores Termomagnetico y Disyuntores. -Llave selectora de fases PUESTA A TIERRA -Jabalina 2m x 3/4" -Tapa jabalina TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20 -Contactor 6/9A.. -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W CANALIZACION Y CONDUCTORES -Cable subterráneo 3 x 1,5 mm2 -Cableado cto. TUG 3x2,5 mm + 1 x 2,5 mm PE -Correccion de canalizaciones CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w -Artefactos senital led 15w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
10	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.E 503 PILARES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA -Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga T2 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor automático diferencial 2x63 A -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 4X32/40A -Interruptor Termomagnético 2X32A -Interruptor Termomagnético 2X10/25A -Interruptor Termomagnético 1X6/10/16A -Reacondicionamiento de tablero CANALIZACION Y CONDUCTORES -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 10 mm2 con caño de PVC 3,2 0 63 mm. -Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50 -Correccion de canalizaciones CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Tomacorriente a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Reflectores led 50w -Iluminacion de emergencia 20w -Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w -Celula Fotoelectronica 10A.Tipo CE -Artefactos de iluminacion tipo tortuga 18w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4066 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4689

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.590/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 78 /2022	Día 15	Mes 12	Año 2022	Hora 11:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
11	100,000	%	OBRAS EN - E.E.504 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor Termomagnético 4X32A -Interruptor Termomagnético 2X10/25A -Tablero Gral. 80 bocas. CANALIZACION Y CONDUCTORES -Linea de alimentación de PVC- Conductor 2x2,5 +1 x 2,5 PE -Correccion de canalizaciones -Barra de conexión CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Tomacorriente a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm2 -Cambio de tomacorriente RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 19w COLOCACION DE ARTEFACTOS -Reflectores led 50w -Iluminacion de emergencia 20w -Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESTABLECIMIENTOS: J.I Mun Sede; E.P N°6; E.P N°7; E.P N°18; E.S N°11; E.S N°12; E.S N°18; E.S N°24; E.S N°25; E.E N°503; E.E N°504. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 78/22

Plazo de entrega: 4 Meses.

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días.

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 dias rec. fc.

Lugar de Entrega: Secretaría de Educación, Cultura y Deportes - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual