COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASE: AGOSTO 2022
DISTRITO SAN MIGUEL	ESTABLECIMIENTO EP 04
TIPO DE OBRA MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	FECHA COMPUTO sep-22

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo Unid.	Cómputo Cant.	Presupuesto Precio Unitario	Presupuesto Precio Item	Presupuesto Precio Rubro	% incidencia
		PILARES SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA					**$ 80,000.00**	**2.06%**
		Reacondicionamiento de tablero electrico,reparacion cajas de tomas	u	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00		2.06%
								0.00%
		TABLERO PRINCIPAL					**$ 44,800.00**	**1.15%**
		Interruptor Termomagnético 2X20A	u	1.00	$ 4,800.00	$ 4,800.00		0.12%
		Prueba de Interruptores Termomagnetico y Disyuntores.	u	1.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00		1.03%
		PUESTA A TIERRA					**$ 18,534.60**	**0.48%**
		Jabalina 2m x 3/4"	u	1.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00		0.39%
		Tapa jabalina	u	1.00	$ 3,534.60	$ 3,534.60		0.09%
		TABLERO DE BOMBA DE AGUA					**$ 89,042.26**	**2.30%**
		Tablero Metalico 20 Bocas P/embutir. IP 20	u	1.00	$ 29,443.10	$ 29,443.10		0.76%
		Contactor 6/9A..	u	1.00	$ 17,520.80	$ 17,520.80		0.73%
		Flotante automático tanque agua	u	1.00	$ 2,245.76	$ 2,245.76		0.89%
		Relevo térmico	u	1.00	$ 21,296.00	$ 21,296.00		0.78%
		Transformador 220V/24V 50 W	u	1.00	$ 18,536.60	$ 18,536.60		0.19%
		CANALIZACION Y CONDUCTORES					**$ 339,124.00**	**8.74%**
		Cable subterráneo 3 x 1,5 mm^2	ml	200.00	$ 1,230.60	$ 246,120.00		6.34%
		Correccion de canalizaciones	ml	20.00	$ 4,650.20	$ 93,004.00		2.40%
								0.00%
		CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO					**$ 187,831.24**	**4.84%**
		Tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm²	u	50.00	$ 2,975.00	$ 148,750.00		3.83%
		Tecla punto iluminación	n°	12.00	$ 3,256.77	$ 39,081.24		1.01%
		RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS					**$ -**	**0.00%**
		Artefactos estancos led 1 x 15w	u	53.00	$ 14,400.00	$ 763,200.00		19.67%
		Artefactos estancos led 2 x 15w	u	143.00	$ 14,800.00	$ 2,116,400.00		54.55%
		COLOCACION DE ARTEFACTOS					**$ 185,000.00**	**4.77%**
		Balanceo de cargas de circuitos	u	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00		2.06%
		Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos	u	1.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00		1.16%
		Firma y certificacion de instalacion electrica	u	1.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00		1.55%
		LIMPIEZA DE OBRA					**$ 55,886.40**	**1.44%**
		Limpieza de obra	m²	80.00	$ 698.58	$ 55,886.40		1.44%
TOTAL							**$ 3,879,818.50**	**100.00%**

		HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO						FC
		HASTA			$ 3,800,000.00	$ 190,000.00		3800
			4.00	%de	$ 79,818.50	$ 3,192.74		
	Subtotal item					**$ 193,192.74**		

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT)	**$ 4,073,011.24**

Son PESOS