



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	6.516/2022		60 /2022	13	12	2022	09:30

San Miguel, 23 de noviembre de 2022

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	100,000	%	OBRAS EN - J.I 909 TABLERO PRINCIPAL -Reacondicionamiento de tablero (cambio de calibre de puentes, unificación de tableros seccionales) -Prueba de interruptores termicos y disyuntores -Interruptor Termomagnetico 4X 16/20A PUESTA A TIERRA -Jabalina 2,m x 3/4" -Tapa jabalina CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Cableado defectuoso -Tapas ciegas -Iluminacion / tomas a recablear -Canalizaciones defectuosas RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 18w -Artefactos led 1 x 15w -Tubos LED COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Artefactos led 60 x 60 w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
2	100,000	%	OBRAS EN - J.I 904 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automatico diferencial 2x10 A -Interruptor automatico diferencial 2x16 A -Interruptor automatico diferencial 4x50 A -Gabinete de sobreponer 3 mod. Din pta. Fume TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Contactor 16A -Flotante automatico tanque agua -Relevo termico -Transformador 220V/24V 50 W CANALIZACION Y CONDUCTORES -Cable subteraneo 3 x 1.5mm cuadrados -Caño semipesado Rigido PVC 22mm -Caño semipesado Rigido PVC 25mm CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -Interruptores de Iluminacion -Tomacorriente RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 18w COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Reflectores led 50w -Panel Plafon Cuadrado Macroled 18w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
3	100,000	%	<p>OBRAS EN - J.I 905 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 4x50 A -Interruptor Termomagnético 2X16A -Gabinete de sobreponer 36 MOD.DIN PTA FUME</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Contactor 12 a 24 V. -Flotante automático tanque agua -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W</p> <p>TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO -Recableado +Tapas de tableros A/A</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES -Caño Semipesado rígido de PVC 22mm -Tecla punto iluminación(sin cañería) -Toma 2P + T aplicado</p> <p>EXTRACCION -Ventilador de techo completo</p> <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 18w</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Reflectores led 50w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
4	100,000	%	<p>OBRAS EN - E.P N°12</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 2X16A -Interruptor Termomagnético 2X10A -Caja para Tomas y Trafo T3 <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cable subterráneo tetrafililar 3 x 50+1 x 25 mm2 -Cable Unipolar 3 x 1 x 2,5 mm2 -Cable Unipolar 3 x 1 x 4 mm2 -Caño Semipesado rígido de PVC 22mm -Caño Semipesado rígido de PVC 25mm -Toma 2P + T aplicado -Bandeja 100mm <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 18w <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reflectores led 10w -Panel Plafon Circular 18w. -Celula Fotoelectrica 10A.Tipo CE -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	6.516/2022		60 /2022	13	12	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
5	100,000	%	<p>OBRAS EN - JI conv. 01</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 4X16/20A -Interruptor Termomagnético 4X63A -Interruptor Termomagnético 2X16A -Tablero Gral. 80 bocas. -Indicador led encendido 22 mm. <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tablero 36 Bocas Estanco - IP 54. PVC -Relevo térmico <p>TABLERO DE AIRE ACONDICIONADO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor Termomagnético 2X16A <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tecla punto iluminación(sin cañería) -Tecla punto iluminación(con cañería de pvc) <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tapas Ciegas plasticas -Tapas Ciegas de chapas -tomas a recablear 2 x 2,5 mm cuadrados + 2,5 PE <p>EXTRACCION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tomacorriente completo <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 18w <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Iluminacion led 12w -Reflectores led 100w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
6	100,000	%	<p>OBRAS EN - J.I 917</p> <p>PILARES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA</p> <p>-Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga T2</p> <p>TABLERO PRINCIPAL</p> <p>-Interruptor automático diferencial 4x63 A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 1X32A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 4X16/20A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 4X63A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 2X16A</p> <p>-Tablero Gral. 80 bocas.</p> <p>-Indicador led encendido 22 mm.</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>-Tablero Metalico 20 Bocas Estanco - IP 54</p> <p>-Relevo térmico</p> <p>-Transformador 220V/24V 50 W</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <p>-Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x1,5+PE 1x2,50</p> <p>-Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50</p> <p>-Tecla punto iluminación(con cañería de pvc)</p> <p>-Caja de pase de PVC</p> <p>-Caja de pase MOP</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>-Tapas Ciegas plasticas</p> <p>-Tapas Ciegas de chapas</p> <p>-tomas a recablear</p> <p>-Punto de iluminacion en tablero general.</p> <p>-Lamparas en apliques</p> <p>EXTRACCION</p> <p>-Tomacorriente completo</p> <p>-Ventilador de techo completo</p> <p>-cable canal y circuito electrico</p> <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <p>-Artefactos estancos led 2 x 18w</p> <p>-Iluminacion de emergencia</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>-Iluminacion led tubo 2 X 18w</p> <p>-Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>-Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos</p> <p>-Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
7	100,000	%	<p>OBRAS EN - J.I 921 TABLERO PRINCIPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor automático diferencial 4x63 A -Interruptor Termomagnético 4X40A -Interruptor Termomagnético 2X20A <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Bocas - Iluminacion nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Linea de alimentación de PVC - Conductor 4x10+ 1 x 10 PE -Linea de alimentación de PVC- Conductor 2x2,5+ 1 x 2,5PE -Correccion de canalizaciones <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> -tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm cuadrados <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Artefactos estancos led 2 x 18w <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reflectores led 50w -Iluminacion de emergencia 20w -Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica <p>LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
8	100,000	%	OBRAS EN - J.I 922 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 2x40 A -Interruptor Termomagnético 4X32A -Interruptor Termomagnético 4X63A -Interruptor Termomagnético 2X20A CANALIZACION Y CONDUCTORES -Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) -Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50 -Correccion de canalizaciones,Caño PVC 20mm CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm cuadrados COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Reflectores led 50w -Iluminacion de emergencia 20w -Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w -Celula Fotoelectronica 10A.Tipo CE -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 6.516/2022	Tipo Licitación Pública	N°/Año 60 /2022	Día 13	Mes 12	Año 2022	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
9	100,000	%	<p>OBRAS EN - J.I 912 TABLERO PRINCIPAL -Interruptor automático diferencial 4x40 A -Interruptor Termomagnético 4X40A -Interruptor Termomagnético 2X32A -Interruptor Termomagnético 2X25A -Tablero PVC 60 Bocas Estanco - IP 54 TABLERO DE BOMBA DE AGUA -Contactor 12 a 24 V. -Relevo térmico -Transformador 220V/24V 50 W CANALIZACION Y CONDUCTORES -Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50 -Correccion de canalizaciones -Barra de conexión CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO -tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm cuadrados RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS -Artefactos estancos led 2 x 18w COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION -Iluminacion de emergencia 20w -Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w -Balanceo de cargas de circuitos -Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos -Firma y certificacion de instalacion electrica LIMPIEZA DE OBRA HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 4058 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 4472

Ejercicio: 2022

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año	Tipo Licitación Pública	N°/Año	Día	Mes	Año	Hora
	6.516/2022		60 /2022	13	12	2022	09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
10	100,000	UN	<p>OBRAS EN - J.I 918</p> <p>PILARES SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA</p> <p>-Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga T2</p> <p>TABLERO PRICIPAL</p> <p>-Interruptor automático diferencial 4x40 A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 4X32A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 2X25A</p> <p>-Interruptor Termomagnético 1X16A</p> <p>TABLERO DE BOMBA DE AGUA</p> <p>-Contactor 12 a 24 V.</p> <p>-Relevo térmico</p> <p>-Transformador 220V/24V 50 W</p> <p>CANALIZACION Y CONDUCTORES</p> <p>-Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)</p> <p>-Línea de alimentación con canalización. Conductor 2x2,5+PE 1x2,50</p> <p>-Correccion de canalizaciones</p> <p>CAMBIO Y/O REPOSICIONAMIENTO</p> <p>-tomas a recablear 2 P+T 2 X 2,5mm cuadrados</p> <p>RETIRO Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS</p> <p>-Artefactos estancos led 2 x 18w</p> <p>COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION</p> <p>-Reflectores led 50w</p> <p>-Iluminacion de emergencia 20w</p> <p>-Iluminacion indicador de salida de emergencia 20w</p> <p>-Celula Fotoelectronica 10A.Tipo CE</p> <p>-Balanceo de cargas de circuitos</p> <p>-Medicion de puesta a tierra certificada y continuidad electrica en circuitos</p> <p>-Firma y certificacion de instalacion electrica</p> <p>LIMPIEZA DE OBRA</p> <p>HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO</p>			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: MEJORAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN J.I N°909; J.I N°904; J.I N°905; E.P N°12; J.I.C N°01; J.I N°917; J.I N°921; J.I N°922; J.I N°912; J.I N°918. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 60/22

Plazo de entrega: 4 Meses.

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días.

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 días rec. fc.

Lugar de Entrega: Secretaría de Educación, Cultura y Deportes - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual