



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 5241 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 6288

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.457/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 91 /2023	Día 10	Mes 1	Año 2024	Hora 09:30

San Miguel, 19 de diciembre de 2023

Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion

Señor.....

Calle..... Localidad.....

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

.....
Firma del Jefe

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
1	51,850	%	OBRAS EN - ES11 AMPLIACION TRABAJOS PREPARATORIOS (todas las demoliciones, extracciones y picados contemplan el retiro de la obra) Cartel de obra Replanteo Planialtimétrico Demolición de obra completa en forma manual Demolición de mampostería de ladrillo común en forma manual Picado y retiro de piso Retiro de carpinterías Extracción de cubierta de chapa completa Cerco de obra - Panel fenólico de 15 mm y estructura Tirantes de madera 3"x3" Estudio de suelos (3 perforaciones) MOVIMIENTO DE SUELO (todas las excavaciones contemplan carga contenedory/o desparramo en mismo terreno) Excavación manual ESTRUCTURA RESISTENTE ESTRUCTURA H° A° Viga de Fundación Bases Aisladas Tronco de columnas Columnas Vigas Losa llena H°A° Escalera Viga canaleta H°A° visto Junta de dilatación losa H°A°- cubierta de chapa Junta de dilatación mamp. Existente - mamp. Nueva ALBAÑILERIA MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 5241 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 6288

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.457/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 91 /2023	Día 10	Mes 1	Año 2024	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
2	48,150	%	<p>OBRAS EN - CUBIERTAS Y TECHADOS</p> <p>CUBIERTAS</p> <p>Chapa aluminizada Cincalum N° 25 s/estruct.metálica Perfil C 160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio</p> <p>MEMBRANAS Y TECHADOS</p> <p>Membrana geotextil transitable pegada en toda la superficie (se considera una mano de imprimación)</p> <p>ZINGUERIA</p> <p>Limahoya chapa H° G° N° 25 (desarrollo 0,50 m)</p> <p>CIELORRASOS</p> <p>SUSPENDIDOS</p> <p>Tipo Durlock con placa de roca de yeso junta tomada</p> <p>CARPINTERIAS Y MOBILIARIO (incluye colocación)</p> <p>CHAPA DOBLADA Y HERRERIA</p> <p>Protector c/malla de metal desplegado industrial y marco de perfiles L, T y planchuela</p> <p>CARPINTERIA DE ALUMINIO</p> <p>PUERTAS Marco y hoja aluminio prepintado</p> <p>Tipo PA puerta ciega con paño fijo</p> <p>VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado</p> <p>Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas y paño fijo</p> <p>CARPINTERIA MADERA</p> <p>PUERTAS Marcos y Hojas de Madera de Cedro</p> <p>Tipo PM puerta placa con visor y paño fijo</p> <p>HERRAJES ESPECIALES</p> <p>Sistema de cerradura antipánico p/hoja simple</p> <p>INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)</p> <p>BAJA TENSION</p> <p>Tablero Metalico 40 Bocas P/embutir. IP 20</p> <p>Tablero Metalico 24 Bocas P/embutir. IP 20</p> <p>Tablero Metalico 16 Bocas P/embutir. IP 20</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X10 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X16 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 2X25 A</p> <p>Interruptor Termomagnético 4X32A</p> <p>Interruptor Termomagnético 4X50A</p> <p>Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA</p> <p>Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x32 A 300 mA</p> <p>Interruptor automático diferencial tetrapolar 4x40 A 300 mA</p>			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 5241 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 6288

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.457/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 91 /2023	Día 10	Mes 1	Año 2024	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
			Bocas - luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) Línea de alimentación de Fe - Conductor 4x4+PE Puesta a tierra completa ARTEFACTOS Artefacto LED cua/red de aplicar 200mm 18W 800lm. Tipo L1 Artefacto LED cua/red de aplicar 300mm 24W. Tipo L4 Artefacto LED cua/red 600mm 56W 5000lm. Tipo L5 Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs indicador de salida / salida emergencia Extractor de aire caudal 700m ³ /h, de pared. Tipo EC INSTALACION SANITARIA (artefactos nuevos incluyen colocación) DESAGÜES CLOACALES Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético Cañería cloacal PVC p/boca AGUA FRÍA Y CALIENTE Boca agua fría o caliente, PPTF copolim. random (tipo III) ARTEFACTOS Inodoro con depósito para discapacitado, asiento y tapa- A9 Lavatorio para discapacitado soporte fijo- A10 Barra de seguridad rebatible 80 cm - con Portarrollo Ferrum VTEPA-B (inodoro para discapacitado) - A14 Barra de seguridad fija 67 x 36,5 - Ferrum VTEP (inodoro para discapacitado) - A15 Espejo basculante inclinable 60 x 80 - (P/sanitario Discapacitado) - Ferrum VTEE1 - A 24 GRIFERIAS Canilla de servicio 3/4" c/ gabinete de A° P° de embutir c/ cerradura - G5 Grifería lavatorio discapacitado s/ mesada ambas aguas - Tipo Fv Vivace Art. 181/93 - G10 INSTALACION ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Acondicionamiento Frío - Calor por bomba split (motor inverter)			

.....
Firma del proponente y sello usual



Municipalidad de
San Miguel

Pedido de Cotización N° 5241 Llamado N° 1

Solicitud de pedido
N° 6288

Ejercicio: 2023

Documento		Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 10.457/2023	Tipo Licitación Pública	N°/Año 91 /2023	Día 10	Mes 1	Año 2024	Hora 09:30

Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos	Marca	P. Unitario	Importe Total
			Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 4500 frig/h tipo LG Mega Inverter 018KC mod.US-W168CSG3 Equipo de Aire Acondicionado Split tipo Inverter 5500 frig/h tipo LG Mega Inverter 22KC mod.US-W246CSG3 INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO Extintor ABC 5 kg Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg PINTURAS (incluye manos necesarias y tratamiento previo) Muros interiores con Latex Muros exteriores con Latex Cielorrasos con Latex Revestimiento tarquini en fachada Carpintería de madera al esmalte sintético (se considera una mano de fondo, una de imprimación y tres de esmalte) Carpintería metálica con esmalte sintético y antióxido Limpieza de muros a repintar (lijado y retiro de polvo) LIMPIEZA DE OBRA VARIOS Baranda escalera A° I° (2 m de caño /ml) Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura) Gárgola premoldeada 15x23x33 HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO			

La suma de pesos: **Total \$**

Observaciones: AMPLIACION EN E.E.S. N°11. EJERCICIO 2024. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 91/23

Plazo de entrega: 5 Meses, 10 Días. 160 días art 15 pcp

Mantenimiento de oferta 1 Mes , 15 Días. art 17 pcp

Condiciones de pago: Inmediato. Dentro de los 30 días rec. fc. art 10 pcp

Lugar de Entrega: Municipalidad de San Miguel - Sarmiento N° 1551 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)

.....
Firma del proponente y sello usual