

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

DISTRITO
SAN MIGUEL

ESTABLECIMIENTO
EEST N°1 Ntra. Sra. Del Valle

TIPO DE OBRA
ADECUACIÓN ELÉCTRICA

FECHA COMPUTO
sep-25

RUBRO	ÍTEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
				Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
11		INSTALACIÓN ELÉCTRICA (artefactos nuevos incluyen retiro y colocación)					\$ 144,222,943.50	
11.2		FUERZA MOTRIZ						
	1	Tablero cisterna completo con automático de tanque	nº	1	\$ 1,480,639.54	\$ 1,480,639.54		1%
11.3		BAJA TENSIÓN						
	5	Tablero Metálico 10 Bocas c/ind. Estanco IP 65	nº	1	\$ 170,610.01	\$ 170,610.01		0%
	6	Tablero Metálico 20 Bocas c/ind. Estanco IP 65	nº	4	\$ 290,130.00	\$ 1,160,520.00		1%
	7	Tablero Metálico 36 Bocas c/ind. Estanco IP 65	nº	4	\$ 689,915.00	\$ 2,759,660.00		2%
	8	Tablero Metálico 72 Bocas c/ind. Estanco IP 65	nº	2	\$ 852,566.00	\$ 1,705,132.00		1%
	9	Tablero Metálico 108 Bocas c/ind. estanco IP 65	nº	4	\$ 1,152,560.00	\$ 4,610,240.00		3%
	11	Interruptor a tecla 6A unipolar con caja de aplicar	nº	45	\$ 7,096.28	\$ 319,332.60		0%
	14	Interruptor Termomagnético 2X10/25 A	nº	40	\$ 88,296.58	\$ 3,531,863.20		2%
	17	Interruptor Termomagnético 4X32/40A	nº	10	\$ 213,102.89	\$ 2,131,028.90		1%
	18	Interruptor Termomagnético 4X63A	nº	4	\$ 386,275.41	\$ 1,545,101.64		1%
	20	Interruptor Termomagnético 4X100A	nº	1	\$ 989,068.94	\$ 989,068.94		1%
	25	Interruptor automático diferencial bipolar 2x40 A 30 mA	nº	8	\$ 202,499.58	\$ 1,619,996.64		1%
	49	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 6 mm2	ml	12	\$ 36,833.47	\$ 442,001.64		0%
	50	Conductor subterráneo tetrafilar 4 x 10 mm2	ml	6	\$ 50,803.85	\$ 304,823.10		0%
	52	Bocas luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	20	\$ 212,319.46	\$ 4,246,389.20		3%
	53	Bocas tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	275	\$ 172,855.79	\$ 47,535,342.25		33%
	67	Puesta a tierra completa, certificada con su continuidad eléctrica	nº	4	\$ 564,562.85	\$ 2,258,251.40		2%
11.4		MUY BAJA TENSIÓN						
	7	Portero eléctrico con visor	nº	1	\$ 452,611.56	\$ 452,611.56		0%
11.5		ARTEFACTOS						
	12	Equipo Tubo Led armado completo 2x19W estanco IP65 Tipo E2	nº	245	\$ 180,321.02	\$ 44,178,649.90		31%
	31	Reflector LED 100W 8000lm. Tipo R5	nº	35	\$ 374,493.50	\$ 13,107,272.50		9%
	35	Campana de recreo 12 V Ø 0,15	nº	1	\$ 160,277.55	\$ 160,277.55		0%
	36	Tímbrico con instalación completa	nº	2	\$ 109,040.66	\$ 218,081.32		0%
	38	Luz de emergencia 20 W autonomía 5 hs	nº	40	\$ 162,790.41	\$ 6,511,616.40		5%
	39	Indicador de salida / salida emergencia 20 W autonomía 5 hs	nº	5	\$ 178,670.56	\$ 893,352.80		1%
	54	Reubicación artefactos	nº	12	\$ 5,875.00	\$ 70,500.00		0%
	55	Equilibrio de carga eléctrica	nº	1	\$ 120,580.41	\$ 120,580.41		0%
	56	Planos y certificación de obra	nº	1	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00		1%

SUBTOTAL **\$ 144,222,943.50** **100.00%**

PRESUPUESTO TOTAL (SUBTOTAL + RT) **\$ 144,222,943.50**

Son PESOS

PLAZO DE EJECUCION: 60 días