COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASE: ENERO 2025

DISTRITO	ESTABLECIMIENTO
San Miguel	E.P. N°01

TIPO DE OBRA	FECHA COMPUTO
Adecuacion de Instalaciones Electricas	jul-25

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
11		**INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)**					**$ 67,225,149.73**	**100.00%**
11.1		**PILAR MEDIDOR**						
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga T2	n°	1.00	$ 3,324,647.34	$ 3,324,647.34		4.95%
11.2		**FUERZA MOTRIZ**				$ -		
	5	Tablero bomba completo con automático de tanque (especificaciones según pliego).De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 1,005,225.46	$ 1,005,225.46		1.50%
						$ -		
11.3		**BAJA TENSION**				$ -		
	3	Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 5,909,475.00	$ 5,909,475.00		8.79%
	7	Tablero completo principal y/o seccionales. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 5,909,475.00	$ 5,909,475.00		8.79%
		Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.	ml	150.00	$ 20,000.00	$ 3,000,000.00		4.46%
		Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.	ml	150.00	$ 20,000.00	$ 3,000,000.00		4.46%
	53	luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	80.00	$ 134,567.00	$ 10,765,360.00		16.01%
	67	Puesta a tierra completa	nº	1.00	$ 564,562.85	$ 564,562.85		0.84%
						$ -		
11.5		**ARTEFACTOS**				$ -		
	12	Equipo Tubo Led armado completo 2x18W estanco IP65 Tipo E2	nº	120.00	$ 180,321.02	$ 21,638,522.40		32.19%
	31	Reflector LED 100W 450lm. Tipo R5	nº	20.00	$ 374,493.50	$ 7,489,870.00		11.14%
	36	Timbre	nº	1.00	$ 109,040.66	$ 109,040.66		0.16%
	38	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs	nº	10.00	$ 162,790.41	$ 1,627,904.10		2.42%
	39	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	5.00	$ 178,670.56	$ 893,352.80		1.33%
	40	Extractor de aire de pared para cocina, caudal adecuado para cada circunstancia.	nº	1.00	$ 254,768.00	$ 254,768.00		0.38%
		Balanceo de cargas electricas /equiparar fases. (se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 118,670.56	$ 118,670.56		0.18%
		Medicion de puesta a tierra certificada. (se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 178,670.56	$ 178,670.56		0.27%
		Firma y certificacion de instalacion electrica.(se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 1,435,605.00	$ 1,435,605.00		2.14%
21		**LIMPIEZA DE OBRA**						**0.00%**

SUBTOTAL	$ 67,225,149.73	100.00%

SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 73/100

PLAZO DE EJECUCION: