COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL	MES BASE: ENERO 2025
DISTRITO **San Miguel**	**ESTABLECIMIENTO** **E.P. N°05**
TIPO DE OBRA **Adecuacion de Instalaciones Electricas**	**FECHA COMPUTO** **jun-25**

RUBRO	ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	Cómputo		Presupuesto			% incidencia
			Unid.	Cant.	Precio Unitario	Precio Item	Precio Rubro	
11		**INSTALACION ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen colocación)**					**$ 55,978,819.77**	**100.00%**
11.1		**PILAR MEDIDOR**						
	2	Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/ seccionador bajo carga T2	n°	1.00	$ 3,324,647.34	$ 3,324,647.34		5.94%
11.2		**FUERZA MOTRIZ**						
	5	Tablero bomba completo con automático de tanque (especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 1,005,225.46	$ 1,005,225.46		1.80%
11.3		**BAJA TENSION**						
	3	Tablero completo para equipos de climatización. (Especificaciones según pliego). De existir realizar reacondicionamiento. Se deberá contemplar todas las protecciones, circuitos y accesorios necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 4,540,300.00	$ 4,540,300.00		8.11%
	7	Tablero completo principal y/o seccionales. (Especificaciones según pliego).De existir realizar reacondicionamiento. Se incluyen térmicas y circuitos correspondientes según normativa y calidades. Se deberá contemplar las todas las protecciones y circuitos necesarios para cada tablero.	nº	1.00	$ 4,540,300.00	$ 4,540,300.00		8.11%
		Reacondicionamiento de circuitos eléctricos en desuso o deteriorados. Incluye el retiro de conductores obsoletos, reemplazo por nuevos según normativa vigente, verificación de continuidad, aislación y correcto funcionamiento.	ml	150.00	$ 20,000.00	$ 3,000,000.00		5.36%
		Instalación de nuevas cañerías y circuitos para equipos de climatización. De existir, realizar reacondicionamiento de las instalaciones actuales, asegurando protecciones, tableros y canalizaciones según especificaciones del pliego.	ml	150.00	$ 20,000.00	$ 3,000,000.00		5.36%
	53	luminación nuevos a instalar (incluye línea de alimentación) Tomas nuevos a instalar (incluye línea de alimentación)	nº	75.00	$ 134,567.00	$ 10,092,525.00		18.03%
	67	Puesta a tierra completa	nº	1.00	$ 564,562.85	$ 564,562.85		1.01%
11.5		**ARTEFACTOS**						
	12	Equipo Tubo Led armado completo 2x36W estanco IP65 Tipo E2	nº	90.00	$ 180,321.02	$ 16,228,891.80		28.99%
	31	Reflector LED 100W 450lm. Tipo R5	nº	10.00	$ 374,493.50	$ 3,744,935.00		6.69%
	36	Timbre	nº	1.00	$ 109,040.66	$ 109,040.66		0.19%
	38	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs	nº	10.00	$ 162,790.41	$ 1,627,904.10		2.91%
	39	Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs indicador de salida / salida emergencia	nº	5.00	$ 178,670.56	$ 893,352.80		1.60%
	40	Extractor de aire caudal 700m3/h, de pared. Tipo EC	nº	1.00	$ 254,768.00	$ 254,768.00		0.46%
		Balanceo de cargas electricas /equiparar fases. (se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 118,670.56	$ 118,670.56		0.21%
		Medicion de puesta a tierra certificada. (se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 178,670.56	$ 178,670.56		0.32%
		Firma y certificacion de instalacion electrica.(se debera presentar certificado).	nº	1.00	$ 1,435,605.00	$ 1,435,605.00		2.56%
21		**LIMPIEZA DE OBRA**					**$ -**	**0.00%**

SUBTOTAL	**$ 55,978,819.77**	**100.00%**

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE 77/100

PLAZO DE EJECUCION: