

 Municipalidad de San Miguel			<h1>Pedido de Cotización</h1> <h2>N° 5020</h2> <h3>Llamado N° 1</h3>				Solicitud de pedido <b>N° 5770</b>	
							Ejercicio: 2025	
Documento			Compra		Apertura			
Tipo Expediente	N°/Año 17.888/2025		Tipo Licitación Pública	N°/Año 106 /2025	Día 14	Mes 1	Año 2026	Hora 09:30
San Miguel, 26 de diciembre de 2025								
Dependencia Solicitante Subsecretaria de Educacion								
Señor.....								
Calle..... Localidad.....								
Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artículos al pie detallados. Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.								
Firma del Jefe								
Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos		Marca	P. Unitario	Importe Total	
1	100,000	%	OBRAS EN - REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN ES06-ES07-ISFD112 INSTALACIN ELECTRICA (artefactos nuevos incluyen retiro y colocacion) PILAR MEDIDOR Medidor trifasico T2 30W con pilar de mamposteria reglamentario completo c/seccionador bajo carga FUERZA MOTRIZ Tablero cisterna completo con automatico de tanque BAJA TENSION Tablero metalico 36 bocas Estanco IP54 Tablero metalico 80 bocas Estanco IP54 Interruptor a tecla 6A unipolar con caja de aplicar Interruptor Termomagnetico 2x10/25 A Interruptor Termomagnetico 4x16/25 A Interruptor Termomagnetico 4x32/40 A Interruptor Termomagnetico 4x80 Interruptor automatico diferencial bipolar 2x40 A 30 mA Interruptor automatico diferencial 2x40 A 30 mA Interruptor automatico diferencial tetrapolar 4x40/63 A 30 mA Conductor subterraneo 3x2.5 mm2 con caño de PVC 3.2 0 40mm Conductor subterraneo tetrafilar 4x6 mm2 con caño sobre bandeja Conductor subterraneo tetrafilar 4x10 mm2 con caño sobre bandeja Bocas - iluminacion nuevos a instalar (Incluye linea de alimentacion) Bocas - Tomas nuevos a instalar (Incluye linea de alimentacion) Bocas - Iluminacion/Tomas (incluye artefacto) a reablear Linea de alimentacion de PVC - Conductor 2x2.5+PE BAndeja portacables 200mm (Incluye accesorios, piezas y fijaciones) Puesta a tierra completa certificada con su					
Firma del proponente y sello usual								

<div><p>Municipalidad de San Miguel</p></div>			<div><h1>Pedido de Cotización</h1><h2>N° 5020</h2><h3>Llamado N° 1</h3></div>				<div>Solicitud de pedido</div> <div>N° 5770</div>		
							<div>Ejercicio: 2025</div>		
Documento			Compra		Apertura				
Tipo Expediente		N°/Año 17.888/2025	Tipo Licitación Pública		N°/Año 106 /2025	Día 14	Mes 1	Año 2026	Hora 09:30
Item	Cantidad	Unid.	Descripción de los Artículos			Marca	P. Unitario	Importe Total	
			continuidad Indicadores presencia tension 0 22mm Toma doble en periscopio triangular escritorio Extraccion cañeria MOP Colocar tapa ciega metalica MUY BAJA TENSION Timbre ARTEFACTOS Equipo tubo led armado completo 2x19W estanco IP65 Tipo E2 (Incluye tubos) Reflector LED 100W 800lm Tipo R5 Reflector LED 240W 20000lm Tipo R20 (Tipo alumbrado publico) Campana de recreo 12 V 0 0.15 Luz de emergencia 20 W autonomia 5hs Luz de emergencia 20 W autonomia 5hs Indicador de salida/salida de emergencia Extractor de aire caudal 1600 m3/h tipo industrial 1/2 HP Celula fotoelectronica 10A Tipo CE Equilibrio de carga electronica Planos y certificacion de obra LIMPIEZA DE OBRA						
La suma de pesos: ..... Total \$									
Observaciones: REACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN E.E.S. N°06/ E.E.S.N°07/ ISFD N°112, SEGUN CONDICIONES ADJUNTAS. En un todo de acuerdo a los términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 106/25									
Plazo de entrega: 2 Meses, 15 Días. art 5 pcp									
Mantenimiento de oferta1 Mes , 15 Días. art 17 pcp									
Condiciones de pago: Inmediato.Dentro de los 30 días rec. fc. art 10 pcp									
Lugar de Entrega: A CONVENIR - XX N° 00 Piso Dpto. Tel. Int. (San Miguel)									
..... Firma del proponente y sello usual									