

LICITACION PUBLICA 38/26
Memoria Técnica
AMPLIACION DE ESCUELA POLICIA MUNICIPAL

MOVIMIENTO DE SUELO

Limpieza de terreno.

Excavaciones, relleno nivelación y compactación.

Retiro de tierra sobrante.

HORMIGÓN ELABORADO

Hormigón armado para la platea.

Ejecución de doble malla de hierro con hormigón H21.

MAMPOSTERÍA

Paredes de bloques de hormigón de 20 centímetros con mezcla de asiento a la vista.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Provisión y colocación de spot led de embutir blanco marca JELUZ o superior según planos adjuntos.

Cantidad: 13

Provisión y colocación de módulo de teclas 1 y 2 puntos marca JELUZ o superior según planos adjuntos.

Cantidad: 4

Provisión y colocación de modulo toma corrientes doble generales marca JELUZ o superior según planos adjuntos. Cantidad: 17

Provisión y colocación de modulo toma corrientes doble especiales marca JELUZ o superior según planos adjuntos. Cantidad: 3

Tablero de control seccional, ver plano adjunto para su ubicación. Cantidad: 1

Provisión y colocación de cableado nuevo desde la cámara existente hasta el tablero nuevo.

Provisión y colocación de cañería aplicada marca DAISA o superior.

Provisión y colocación de iluminación exterior marca JELUZ o superior. Cantidad: 4

CIELORRASOS

Provisión de ejecución de cielorraso de junta tomada en los ambientes en Durlock acústico y su perfilería correspondiente según planos adjuntos.

APERTURAS

Provisión y colocación de puertas de emergencias 100x200 marca ADRAMET o superior con barral

antipánico/chapa inyectada. Cantidad: 1

Provisión y colocación de cerraduras marca TRABEX o superior según planos adjuntos. Cantidad: 4

Provisión y colocación de picaportes marca TRABEX o superior según planos adjuntos. Cantidad: 4

Provisión y colocación de ventanas de aluminio tipo balancín con vidrios 4mm marca ALUAR o superior, según planos adjuntos. Cantidad: 4

PINTURAS Y TERMINACIONES

Provisión de ejecución de masillado y lijado de paredes y cielorrasos según planos adjuntos.

Preparación de superficies.

Provisión de ejecución de pintura blanca mate marca SHERWIN-WILLIAMS o superior en paredes.

Provisión de ejecución de pintura blanca mate marca SHERWIN-WILLIAMS o superior en cielorraso.

Provisión de ejecución de hidrolaca marca SHERWIN-WILLIAMS o superior en pisos.

Pintura esmalte sintético para metales marca SHERWIN-WILLIAMS o superior.

ESTRUCTURA METÁLICA

Provisión y ejecución de correas y cabriadas para cubierta metálica con perfiles normalizados según detalle adjuntos.

TECHO

Provisión y colocación de chapas acanaladas zinc a dos aguas calibre N°25, con libre escurrimiento marca TERNIUM o superior, según la pendiente existente.

GIMNASIO

MOVIMIENTO DE SUELO

Limpieza de terreno. Excavaciones, relleno, nivelación y compactación. Retiro de tierra sobrante

HORMIGÓN ELABORADO

Hormigón armado con hormigón elaborado para la platea.

Ejecución de doble malla de acero AND 420 y calidad de hormigón H21 o superior.

MAMPOSTERÍA

Paredes de bloque de hormigón de 20 centímetros con mezcla de asiento a la vista.

ESTRUCTURA METÁLICA

Provisión y ejecución de correas y cabriadas para cubierta metálica con perfiles normalizados, según detalle

adjuntos.

TECHO

Provisión y colocación de chapas acanaladas de zinc a dos aguas calibre N°25, con libre escurrimiento, según la pendiente existente.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Provisión y colocación de reflectores LED marca JELUZ o superior según planos adjuntos. Cantidad: 5

Provisión y colocación de Modulo de teclas de 1 y 2 puntos marca JELUZ o superior según planos adjuntos. Cantidad: 1

Provisión y colocación de modulo toma corrientes doble marca JELUZ o superior según planos adjuntos. Cantidad: 6

Provisión y colocación de iluminación exterior marca JELUZ o superior. Cantidad: 4

PINTURA Y TERMINACIONES

Provisión de ejecución de masillado y lijado de, paredes según planos adjuntos.

Preparación de Superficies.

Provisión de ejecución de pintura Blanca mate en Paredes marca SHERWIN-WILLIAMS o superior.

Provisión de ejecución de Hidrolaca en pisos marca SHERWIN-WILLIAMS o superior.

Pintura esmalte sintético para metales marca SHERWIN-WILLIAMS o superior.

PLAZA DE ARMAS

MOVIMIENTO DE SUELO

Limpieza de terreno.

Excavaciones, relleno, nivelación y compactación.

Retiro de tierra sobrante

HORMIGÓN ELABORADO

Hormigón Armado con hormigón elaborado para la platea.

Ejecución de doble malla de acero AND 420 y calidad de hormigón H-21 o superior.

Colocación de film de polietileno de 200 micrones como barrera de humedad.

Colocación de placas de Fundación para amurar las columnas metálicas de iluminación, bases de anclaje y bulonería. Cantidad: 4

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Provisión y colocación de columnas y artefactos de iluminación exterior marca JELUZ o superior, según planos adjuntos. Cantidad: 4

Provisión e instalación de luminarias LED para exteriores, de alta eficiencia energética, grado de protección mínimo IP65 marca FM INTERFACE o superior. Cantidad: 4

Tendido de cañerías y conductores subterráneos de acuerdo a las normas IRAM.

Las cañerías deberán ser de PVC rígido pesado o polietileno de alta densidad (PEAD) a la profundidad requerida con cama de arena y señalización preventiva.

Todas las columnas deberán tener un Sistema de puesta a tierra según la AEA. Cantidad: 4

Las columnas deberán ser galvanizadas en caliente con una altura a definir por la Dirección de Obra. Cantidad: 4

El tablero eléctrico marca LAMILL o superior, el cual deberá contar con las protecciones termo mecánicas y diferenciales correspondientes, además de elementos de maniobra.